

"Утверждаю"

Директор ООО "Жилсервис"

В.И. Матин

" " "2021г.

**План работ
по содержанию и текущему ремонту
жилого дома № 36 по адресу: ул. Киевская на 2021 год**

Перерасход на 01.01.2021г.						руб.
Текущий ремонт общедомового имущества						
	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы	Сметная стоимость	Обоснование	
1. Обходы и осмотры отдельных элементов инженерных сетей						
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения (за 1 осмотр)	м2 помещ.	736	2,01	1479,36	ТС-1-5-0 ТНВ3.7.7.	
Осмотр электрооборудования, эл.сети на л/клетках	л/площадка	20	45	900,00	ТС-1-5-0 ТНВ3.7.8	
2. Технический осмотр конструкций						
Технический осмотр кровель мягких	1000м2 кровли	0,84	1382	1160,88	ТС-1-5-0 ТНВ3.7.1.	
3. Работы выполняемые при подготовке к эксплуатации в весенне - летний период (благоустройство)						
Масляная окраска скамеек, дет.оборуд.(деревян)	м2	20	219	4380,00	ТЕРр62-22-4	
Окраска стальных труб, дет. оборуд., вешалов(метал)	м2	2	314	628,00	ТЕРр62-32-2	
Побелка деревьев (с приготовлением р-ра для побелки).	м2	30	59	1770,00	ТЕРр62-19-7	
Побелка бордюров	м2	50	70	3500,00	ТЕРр 62-19-1	
Выкашивание газонов газонокосилкой	100м2	5	444	2220,00	ТЕРр68-4-2	
4. Работы выполняемые при подготовке к эксплуатации в осенне - зимний период (подготовка)						
центральное отопление						
Установка заглушек (отблиновка)	1 загл.	2	638	1276,00	ТЕРр65-17-1	
Снятие заглушек (отблиновка)	1 загл.	2	581	1162,00	ТЕРр65-17-1	
Ремонт задвижек без снятия с места.	шт	1	1340	1340,00	ТЕРр65-18-1	
Ремонт вентилях, кранов и клапанов обратных муфтовых диам.:до20мм	шт	5	364	1820,00	ТЕРр65-5-1(прим)	
Смена вентилях, кранов и клапанов обратных муфтовых диам.:до20мм	шт	3	518	1554,00	ТЕРр65-5-1	
Смена вентилях, кранов и клапанов обратных муфтовых диам.:до32мм	шт	2	854	1708,00	ТЕРр65-5-2	
Окраска трубопровода стальных гвс, хвс, ц/от.	м2	10	252	2520,00	62-32-1	
Ревизия(притирка запорной арматуры, набивка сальника) д= до25мм	1кран	41	252	10332,00	ТС-1-3-0 ТНВ 3.4.8.	
хвс						
Ремонт задвижек без снятия с места.	шт	1	1340	1340,00	ТЕРр65-18-1	
Ремонт вентилях, кранов и клапанов обратных муфтовых диам.:до20мм	шт	4	364	1456,00	ТЕРр65-5-1(прим)	
Окраска трубопровода стальных гвс, хвс, ц/от.	м2	5	252	1260,00	62-32-1	
Ревизия(притирка запорной арматуры, набивка сальника) д= до25мм	1кран	12	252	3024,00	ТС-1-3-0 ТНВ 3.4.8.	
Слив и наполнение водой системы отопления	м3 объема здания	10669	0,46	4907,74	65-23-2	
Гидравлическая промывка и опрессовка труб ц/отопления	м	866	37	32042,00	ТЕР16-07-005-01	
Окраска чугунных канализационных труб	м2	10	191	1910,00	ТЕРр62-32-3	
Подмотка б/у изоляции трубопровода минераловатой	м/п	5	349	1745,00	Тер26-01-009-01 (прим)	
Ремонт групповых эл.щитков на л/клетке без ремонта автоматов	шт	20	541	10820,00	ТЕРр67-13-1	
Ремонт ВРУ	шт	1	2498	2498,00	ТЕРр67-15-1	
Остекление	м2стекло	1	730	730,00	ТЕРр63-1-3	
Очистка кровли от мусора	100м2	8,4	629	5283,60	ТС-1-5-0 ТНВ. 3.1.20.	
Очистка подвала и тех.этажа от мусора	100м2	7,36	629	4629,44	ТС-1-5-0 ТНВ.1.3.20.	
5. Прочие работы.						
Ремонт отмостки цементной стяжкой (толщ.=10см.)	м2	130	648	84240,00	ТЕР11-01-011-01; ТЕР 11-01-011-02	
Ликвидация воздушных пробок	1 стояк	5	252	1260,00	ТС-1-5-0 ТНВ3.4.53	
Прочистка канализации внутр.	м трубопр.	10	139	1390,00	ТЕРр65-10-1	

Смена ламп светодиодных	шт	10	141	1410,00	ТЕРр 67-5-1(прим)
6. Обслуживание дымовентиляционных каналов.					
Ремонт оголовков, исправление кладки ДВК	1 кирпич		74	0,00	ТЕРр60-10-1
Прочистка вент. каналов	1м		71	0,00	ТЕРр 60-35-1
Ремонт штукатурки ДВК	м2		584	0,00	ТЕРр61-31-1
7. Машины					
Ассенизационная машина	час		1013	0,00	Калькуляция
ЗИЛ ММЗ -554 Е 026 НН	час		1013	0,00	Калькуляция
МТЗ-82 5920НХ (трактор)	час		1013	0,00	Калькуляция
Самосвал	маш/час		1013	0,00	Калькуляция
Автовышка	час		1266	0,00	Калькуляция
Итого стоимость текущего ремонта				197696,02	руб.
Непредвиденные работы				0,00	руб.
ВСЕГО стоимость текущего ремонта				197696,02	рублей

Директор ООО ЖЭУ-18