

"Утверждаю"

Директор ООО "Жилсервис"

В.И. Матин

"\_\_" \_\_\_\_\_ "2021г.

**Перечень работ  
по содержанию и текущему ремонту  
жилого дома по адресу: \_\_\_\_\_ на 2021 год**

Перерасход на 01.01.2021г. \_\_\_\_\_ руб.

<b>Текущий ремонт общедомового имущества</b>					
	<b>Ед.изм.</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Стоимость единицы</b>	<b>Сметная стоимость</b>	<b>Обоснование</b>
<b>1. Обходы и осмотры отдельных элементов инженерных сетей</b>					
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения (за 1 осмотр)	м2 помещ.		2,01	0,00	ТС-1-5-0 ТНВЗ.7.7.
Осмотр системы центрального отопления (за 1 осмотр)	м2 помещ.		2,01	0,00	ТС-1-5-0 ТНВЗ.7.7.
Осмотр электрооборудования, эл.сети на л/клетках	1л/площадка		45	0,00	ТС-1-5-0 ТНВЗ.7.8
Осмотр линий электрических сетей, арматуры, переходных коробок, предохранительных, распределительных щитов.	м2ж/пл.дома		4	0,00	ТС-1-5-0 ТНВЗ.7.8.
Прочистка лежаков канализации	1 м трубопр.		139	0,00	ТЕРр65-10-1
<b>2. Технический осмотр конструкций</b>					
Технический осмотр кровель мягких	1000м2 кровли		1382	0,00	ТС-1-5-0 ТНВЗ.7.1.
Технический осмотр кровель шиферных	1000м2 кровли		1321	0,00	ТС-1-5-0 ТНВЗ.7.1.
Технический осмотр кровель стальных	1000м2 кровли		1507	0,00	ТС-1-5-0 ТНВЗ.7.1.
Осмотр деревянных конструкций крыш.	100м3 здания		126	0,00	ТС-1-5-0 ТНВЗ.7.2.
Осмотр деревянных стен	100м3 здания		187	0,00	ТС-1-5-0 ТНВЗ.7.2.
Осмотр каменных конструкций (кирпичных)	1000м2ж/пл.		1467	0,00	ТС-1-5-0 ТНВЗ.7.5.
Дератизация подвальных помещений и мусорокамер	м2		0,55	0,00	Санэпидемстанция
Дезинсекция	м2		3,5	0,00	Санэпидемстанция
<b>3. Работы выполняемые при подготовке к эксплуатации в весенне - летний период (благоустройство)</b>					
Ремонт штaketного забора	м2		560	0,00	ТЕРр68-27-2
Установка штaketного забора с установкой столбов в готовые ямы.	м2		980	0,00	ТЕР 10-01-070-02
Ремонт скамеек, столов, детск.оборуд.(деревян.)	м2		560	0,00	ТЕРр68-27-2
Ремонт мет.ограждений, дет. оборуд., вешалов мелкий (выправка погнутых эл-тов, скрепление сваркой)	м2		854	0,00	ТЕРр68-23-1
Окраска малых форм акриловыми красками	м2		118	0,00	ТЕРр62-26-4
Масляная окраска скамеек, дет.оборуд.(деревян)	м2		219	0,00	ТЕРр62-22-4
Окраска стальных труб, дет. оборуд., вешалов(метал)	м2		314	0,00	ТЕРр62-32-2
Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)	м2		89	0,00	ТЕРр62-29-2
Окраска газовых труб за 1раз	м2		252	0,00	ТЕРр62-32-1
Окраска газовых труб за 2 раза	м2		314	0,00	ТЕРр62-32-2
Ремонт дверных полотен со сменой бруска	шт		920	0,00	ТЕРр56-15-1
Установка дверных полотен	шт		4408	0,00	ТЕРр 56-21-1 ТССЦ203-0199
Укрепление дверных коробок	шт		99	0,00	ТЕРр56-18-2
Окраска дверей в подъезды, подвалы (деревянных)	м2		266	0,00	ТЕРр62-10-5
Окраска мет.дверей	м2		89	0,00	ТЕРр62-29-2
Очистка поверхности фасадов вручную от красок масляных и акриловых	м2		70	0,00	ТЕРр62-41-1
Ремонт штукатурки фасадов и цоколей	м2		839	0,00	ТЕРр61-10-1
Грунтовка фасада	м2		39	0,00	ТЕРр62-25-1
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску с земли и лесов	м2		144	0,00	ТЕРр62-25-7
Окраска стен ранее окрашенных фасадов водоэмульсионными, акриловыми красками по подготовленной поверхности	м2		118	0,00	ТЕРр62-26-4

Окраска стен фасада акриловыми, водоэмульсионными красками фасадов, цоколей, козырьков с подготовкой	м2		169	0,00	ТЕР15-04-012-01
Масляная окраска ранее окрашенных фасадов.	м2		219	0,00	ТЕРр62-22-4
Масляная окраска ранее окрашенных цоколей.	м2		219	0,00	ТЕРр62-22-4
Побелка деревьев (с приготовлением р-ра для побелки).	м2		59	0,00	ТЕРр62-19-7
Побелка бордюров	м2		70	0,00	ТЕРр 62-19-1
Погрузка песка, грунта вручную(с выгрузкой)	1м3		677	0,00	ТЕРр51-6-1
Завоз песка	м3		569	0,00	ТССЦпг03-021-01-013; ТССЦ-408-0141
Завоз земли	м3		1048	0,00	ТССЦпг03-021-01-013; ТССЦ-407-0014
Выкашивание газонов газонокосилкой	100м2		444	0,00	ТЕРр68-4-2
Выкашивание газонов косой	100м2		272	0,00	ТЕРр68-4-1
Обрезка кустарников	1 м жив.изг.		67	0,00	ТЕРр68-6-1
Установка песочниц	шт		2682	0,00	ТЕРр51-4-1прим Калькуляция
Установка урн	шт		2010	0,00	ТЕРр51-4-1 Калькуляция
Установка скамеек с металлическим каракасом и спинкой(рытье ям,бетонирование)	шт		6298	0,00	ТЕРр51-4-1прим Калькуляция
Установка скамеек с металлическим каракасом без спинки (рытье ям, бетонирование)	шт		4000	0,00	ТЕРр51-4-1прим Калькуляция
Рытье ям глубиной 0,4м с обратной засыпкой.	шт		851	0,00	ТЕРр51-4-1
Бетонирование 0,4x0,5x0,5	1яма		516	0,00	ТЕР06-01-001-01
Бетонирование	м3		5246	0,00	ТЕР06-01-001-01
<b>4. Работы выполняемые при подготовке к эксплуатации в осенне - зимний период (подготовка)</b>					
Установка заглушек (отблиновка)	1 загл.		638	0,00	ТЕРр65-17-1
Снятие заглушек (отблиновка)	1 загл.		581	0,00	ТЕРр65-17-1
Ремонт задвижек без снятия с места.	шт		1340	0,00	ТЕРр65-18-1
Ремонт задвижек со снятием с места	шт		2442	0,00	ТЕРр65-18-2
Ремонт вентиляй, кранов и клапанов обратных муфтовых диам.:до20мм	шт		364	0,00	ТЕРр65-5-1(прим)
Ремонт кранов и вентелей диам. до 32 мм	шт		467	0,00	ТЕРр65-5-2(прим)
Ремонт кранов и вентелей диам. до 50 мм	шт		604	0,00	ТЕРр65-5-3(прим)
Смена задвижек до д=100мм	шт		10080	0,00	ТЕРр65-5-9
Смена задвижек до д=50мм	шт		6586	0,00	ТЕРр65-5-8
Смена вентиляй ,кранов и клапанов обратных муфтовых диам.:до20мм	шт		518	0,00	ТЕРр65-5-1
Смена вентиляй, кранов и клапанов обратных муфтовых диам.:до32мм	шт		854	0,00	ТЕРр65-5-2
Смена вентиляй , кранов и клапанов обратных муфтовых диам.:до50мм	шт		1291	0,00	ТЕРр65-5-3
ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 15мм.	м		645	0,00	ТЕРр65-9-1
ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 20мм.	м		710	0,00	ТЕРр65-9-2
ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 25мм.	м		814	0,00	ТЕРр65-9-3
ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 32мм.	м		973	0,00	ТЕРр65-9-4
ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 40мм.	м		1068	0,00	ТЕРр65-9-5
ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 50мм.	м		1239	0,00	ТЕРр65-9-6
ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 65мм.	м		1569	0,00	ТЕРр65-9-7
ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 80мм.	м		1717	0,00	ТЕРр65-9-8
ХВС,ГВС- смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 100мм.	м		2325	0,00	ТЕРр65-9-9
Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50мм	м		2048	0,00	ТЕРр65-7-1
Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100мм	м		3093	0,00	ТЕРр65-7-2
Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 150мм	м		3923	0,00	ТЕРр65-7-3
Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50мм	м		450	0,00	ТЕРр65-8-1
Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100мм	м		719	0,00	ТЕРр65-8-2
Ц/О Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 20мм	м		484	0,00	ТЕР65-15-1
Ц/О Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 32мм	м		561	0,00	ТЕР65-15-2

Ц/О Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 50мм	м		723	0,00	ТЕР65-15-3
Ц/О Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 80мм	м		1017	0,00	ТЕР65-15-4
Смена сгонов (на резьбе)	1сгон		263	0,00	ТЕРр65-16-2
Замена водогазопроводных труб на трубы из полипропилена д= до 20 мм	м		1538	0,00	ТЕРр65-1-1 ТЕР16-04-002-01
Замена водогазопроводных труб на трубы из полипропилена д= до 25 мм	м		1216	0,00	ТЕРр65-1-1 ТЕР16-04-002-02
Замена водогазопроводных труб на трубы из полипропилена д= до 32 мм	м		1013	0,00	ТЕРр65-1-1 ТЕР16-04-002-03
Замена водогазопроводных труб на трубы из полипропилена д= до 40 мм	м		1408	0,00	ТЕРр65-1-2 ТЕР16-04-002-04
Замена водогазопроводных труб на трубы из полипропилена д= до 50мм	м		1412	0,00	ТЕРр65-1-2 ТЕР16-04-002-05
Замена водогазопроводных труб на трубы из полипропилена д= до 63мм	м		1436	0,00	ТЕРр65-1-2 ТЕР16-04-002-06
Замена водогазопроводных труб на трубы из полипропилена д=100мм	м		1777	0,00	ТЕРр65-1-3 ТЕР16-04-002-09
Замена канализационных труб чугунных на трубы полипропиленовые д=50мм	м		799	0,00	ТЕРр65-2-1 ТЕР16-04-001-01
Замена канализационных чугунных труб на трубы из полипропилена д=100мм	м		1093	0,00	ТЕРр65-2-2 ТЕР16-04-001-02
Замена канализационных чугунных труб на трубы из полипропилена д=150мм	м		2022	0,00	ТЕРр65-2-3 ТЕР16-04-001-03
Прочистка и промывка радиаторов отопления в здании	1прибор		1068	0,00	ТЕРр65-22-1
Прочистка и промывка радиаторов отопления вне здания	1прибор		1386	0,00	ТЕРр65-22-5
Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмоустановкой.	1 прибор		2040	0,00	ТЕРр65-71-1
Установка радиаторов чугунных 0,16квт	1ребро		894	0,00	Локальная смета.
Установка радиаторов стальных 0,16квт	1ребро		490	0,00	Локальная смета.
Слив и наполнение водой системы отопления	м3 объема здания		0,46	0,00	65-23-2
Гидравлическая промывка и опрессовка труб ц/отопления	м		37	0,00	ТЕР16-07-005-01
Окраска трубопровода стальных гвс,хвс,ц/от.	м2		252	0,00	62-32-1
Окраска чугунных канализационных труб	м2		191	0,00	ТЕРр62-32-3
Изоляция труб термофлексом	м/п		367	0,00	Тер26-01-017-01
Подмотка б/у изоляции трубопровода минераловатой	м/п		349	0,00	Тер26-01-009-01 (прим)
Прочистка грязевиков	шт		578	0,00	ТЕРр 65-13-2
Ревизия(притирка запорной арматуры, набивка сальника) д= до25мм	1кран		252	0,00	ТС-1-3-0 ТНВ 3.4.8.
Ревизия(притирка запорной арматуры, набивка сальника) д= до 50мм	1кран		378	0,00	ТС-1-3-0 ТНВ 3.4.8.
Установка канализационных ревизий	шт		187	0,00	ТС-1-5-0 ТНВ3.4.46.
Подчеканка раструбов канализ. труб	1 раструб		313	0,00	ТС-1-3-0 ТНВ 3.4.21
Демонтаж кабеля	м		64	0,00	ТЕРр67-3-1
Прокладка кабеля с креплением накладными скобами	м		246	0,00	ТЕРм08-02-401-1
Ремонт эл.сети	м		246	0,00	ТЕРм08-02-401-1прим
Смена автоматических выключателей	шт		574	0,00	ТЕРр 67-7-1(прим) ТССЦ 509-2240
Смена пакетных выключателей	шт		491	0,00	ТЕРр 67-7-1
Смена патронов	шт		168	0,00	ТЕРр 67-11-1
Смена плавких вставок,пробок	шт		185	0,00	ТС-1-2-0 ТНВ 3.6.11
Смена выключателей	шт		218	0,00	ТЕРр67-9-1
Смена розеток	шт		181	0,00	ТЕРр67-9-2
Ремонт групповых эл.щитков на л/клетке без ремонта автоматов	шт		541	0,00	ТЕРр67-13-1
Ремонт групповых эл.щитков на л/клетке со сменой автоматов	шт		2168	0,00	ТЕРр67-14-1
Ремонт ВРУ	шт		2498	0,00	ТЕРр67-15-1
Остекление	м2стекло		730	0,00	ТЕРр63-1-3
Окраска водосточных труб	м2		148	0,00	ТЕРр62-30-1
Очистка кровли от мусора	100м2		629	0,00	ТС-1-5-0 ТНВ. 3.1.20.
Затаривание мусора в мешки	тн		554	0,00	ТЕРр69-15-1
Очистка подвала и тех.этажа от мусора	100м2		629	0,00	ТС-1-5-0 ТНВ.1.3.20.
Вывоз мусора автомобиль бортовой	час		1013	0,00	ТСЭМ 400001
Установка пружин на входные двери	шт		324	0,00	ТЕРр 56-12-7
<b>5.Прочие работы.</b>					
Валка деревьев (спиливание,обрезка сучьев,разделка на кряжи и укладка в штабель)(без автовышки)	м3		3193	0,00	ТЕРр68-3-6
Валка деревьев с (автовышкой)	м3		4471	0,00	ТЕРр68-34-1

Кронирование ветвей деревьев ( без автовышки)	1шт		475	0,00	ТЕРр68-5-4
Кронирование деревьев (с автовышки)	1шт		3485	0,00	ТЕРр68-5-6 ТСЭМ031002
Вывоз порубочных остатков автомобиль бортовой до 5т.	час		1013	0,00	Калькуляция
Вывоз порубочных остатков самосвал.	час		1013	0,00	Калькуляция
Засыпка выбоин в а/бетонном покрытии отмопок и тротуаров щебнем.	м2		292	0,00	ТЕРр68-9-1
Ремонт тротуаров асфальтом	м2		1398	0,00	ТЕРр68-16-1
Ремонт тротуаров асфальтовой крошкой	м2		234	0,00	Локальная смета.
Ремонт отмостки цементной стяжкой (толщ.=10см.)	м2		648	0,00	ТЕР11-01-011-01; ТЕР 11-01-011-02
Ремонт крылец, ступеней (цементная стяжка) (толщ.2см).	м2		281	0,00	ТЕР11-01-011-01
Ремонт крылец,ступеней (бетонирование)	м3		5246	0,00	ТЕР 06-01-001-01
Ремонт приемков (штукатурка)	м2		839	0,00	ТЕРр61-10-1
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	м		140	0,00	ТЕРр53-14-1
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором с автовышки	м		454	0,00	ТЕРр53-14-1 ТСЭМ 031002
Ремонт штукатурки фасадов цементным раствором по камню стен с земли и лесов.	м2		839	0,00	ТЕРр 61-10-1
Ремонт штукатурки фасадов цементным раствором по камню стен с автовышки	м2		3188	0,00	ТЕРр 61-10-1ТСЭМ 031002
Установка неостекленных оконных рам (створка и петли)	1створка		1843	0,00	ТЕРр56-8-1
Ремонт оконных переплетов (с заменой брусков)	1 створка		713	0,00	ТЕРр56-5-2
Установка проушин	шт		198	0,00	ТЕРр56-12-8 (прим)
Установка петель оконных	шт		433	0,00	ТЕРр56-12-10
Установка ручек оконных	шт		216	0,00	ТЕРр56-12-11
Установка пружин на входные двери	шт		352	0,00	ТЕРр56-12-7
Установка ручек дверных	шт		336	0,00	ТЕРр56-12-3
Установка петель дверных	шт		451	0,00	ТЕРр56-12-1
Заделка слуховых окон фанерой	1шт		336	0,00	ТЕРр52-16-1
Ремонт слуховых окон(с заменой бруска)	шт		411	0,00	ТЕРр56-6-1
Смена накладных замков	1 замок		1070	0,00	ТЕРр56-12-6
Изготовление и установка навесных замков из труб.	1 замок		326	0,00	Калькуляция
Заделка подвальных окон фанерой	м2		336	0,00	ТЕРр52-16-1
Заделка подвальных окон железом	м2		402	0,00	ТЕРр52-16-2
Заделка подвальных окон кирпичем	м2		2901	0,00	ТЕРр 52-16-3
Ремонт плиты козырька цемент. р-ром	м2		834	0,00	ТЕРр61-10-1
Ремонт покрытия козырьков цементная стяжка до 1м2.	м2		614	0,00	ТЕРр58-16-3
Гидроизоляция козырьков (расчистка старого покрытия, устройство покрытия - напл.материал)	м2		386	0,00	ТЕР46-04-08-01 ТЕР12- 01-001-06
Смена отлива	м/п		316	0,00	ТЕРр58-20-1
Смена парапетов	м/п		529	0,00	ТЕРр58-20-3
Ремонт отдельными местами шиферной кровли	м2		542	0,00	ТЕРр58-6-1
Ремонт мягкой кровли( расчистка и наклейка в 1 слой)	м2		386	0,00	ТЕР 46-04-08-01 ТЕР 12-01-001-06
Ремонт мягкой кровли (снятие старого покрытия,ремонт основания,стяжка,наклейка)	м2		629	0,00	ТЕРр58-7-7
Перенавеска водосточных труб с автовышки	1м		1052	0,00	ТЕРр58-15-1 ТСЭМ 031002 ТССЦ101-07-82
Перенавеска водосточных труб	1м		370	0,00	ТЕРр58-15-1 ТССЦ101- 07-82
Смена звеньев водосточных труб с автовышки	м		770	0,00	ТЕРр58-10-1 ТСЭМ 031002
Смена звеньев водосточных труб	м		332	0,00	ТЕРр58-10-1
Смена отметов	шт		418	0,00	ТЕРр58-10-5
Смена воронок (с автовышки)	шт		1114	0,00	ТЕРр58-10-6 ТСЭМ 031002
Изготовление и установка зонтов над ДВК на 4канала	шт		5119	0,00	ТЕР 12-01-011-01 ТЕР 12-01-011-02
Устройство парапетов,свесов, отливов и т.п. из оцинкованной стали	м2		1056	0,00	ТЕР 12-01-010-01
Ремонт металлических лестничных решеток,ограждений(очистка от коррозии,выправка) без сварки	м		89	0,00	ТЕРр59-9-1
Ремонт клапанов мусоропроводов со сваркой (стальной лист)	шт		728	0,00	ТЕР09-06-001- 01(прим)
Изготовление и замена загрузочного клапана	шт		4880	0,00	Калькуляция ТЕР08- 06-001-04
Ремонт балконной плиты (защитного слоя)	м2		839	0,00	ТЕРр61-10-1
Ремонт балконной плиты (защитного слоя)с автовышки	м2		3188	0,00	ТЕРр61-10-1 ТЭСМ 031002

Ремонт межпанельных стыков мастикой сазиласт с инвентарных лесов .	м/п		370	0,00	ТЕРр53-21-28
Ремонт межпанельных стыков с применением автогидроподъемника мастикой сазиласт	м/п		606	0,00	ТЕРр53-21-7 ТССЦ-101-2389
Утепление наружных стен плитами пенополистирольными (С окраской)	м2		2620	0,00	ТЕР15-01-081-01 ТЕР 15-04-12-01
Утепление наружных стен штукатуркой цементным раствором	м2		839	0,00	ТЕРр61-10-1
Утепление наружных стен штукатуркой цементным раствором с автовышки	м2		3188	0,00	ТЕРр61-10-1 ТСЭМ 031002
Утепление тех.этажа мин.ватой	м2		413	0,00	ТЕР12-01-013-03
Прочистка канализации внутр.	м трубопр.		139	0,00	ТЕРр65-10-1
Прочистка канализации дворовой	м трубопр.		440	0,00	ТЕРр65-10-2
Прочистка канализации системой "крот" простой засор.	м		414	0,00	ТЕРр 65-70-1
Прочистка канализации системой "крот" сложный засор.	м		1310	0,00	ТЕРр 65-70-2
Очистка кровли от снега h до 0,5м	м2		30	0,00	ТС-1-1-0 ТНВ. 3.1.21.
Удаление сосулек	м/п		62	0,00	Сметный расчет
Автовышка	час		1266	0,00	Калькуляция
Отогрев ливневой канализации	1час		1129	0,00	ТС-1-5-0 ТНВ. 3.1.21.
Прочистка ливневой канализац.	м трубопр.		139	0,00	ТЕРр65-10-1(прим)
Проверка на прогрев отопит.приборов с регулировкой.	прибор		56	0,00	65-24-1
Устранение течи тр-да водоснабжения ( со сваркой)	мест		1212	0,00	ТЕРр65-9-6(прим)
Устранение течи радиатора (сварка)	мест		716	0,00	ТЕРр65-15-3 (прим)
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах (хомут)	шт		606	0,00	ТС-1-4-0 ТНВ3.4.3.
Приварка резьб к стальному трубопроводу	шт		679	0,00	ТЕР 16-05-001-02 (прим)
Демонтаж и установка водомера б/у ( на опломбировку)	шт		1214	0,00	ТЕРр65-6-21 прим
Смена общедомовых счетчиков водомеров	шт		13210	0,00	ТЕРр65-6-21
Прочистка грязевиков	шт		578	0,00	ТЕРр65-13-2 (прим)
Смена ламп накаливания	шт		52	0,00	ТЕРр 67-5-1
Смена ламп люминисцентных	шт		148	0,00	ТЕРр 67-5-2
Смена ламп светодиодных	шт		141	0,00	ТЕРр 67-5-1(прим)
Смена светильников с лампами накаливания	шт		837	0,00	ТЕРр67-8-1
Смена ламп энергосберегающих	шт		28	0,00	ТЕРр67-5- 1(без.материалов)
Смена светильников с люминисцентными лампами	шт		2009	0,00	ТЕРр67-8-2
Текущий ремонт ОДЛУ	1квар/мес		5,24	0,00	Договорная цена
Диагностика ВДГУ	1квар.1раз в 5 лет		440	0,00	Договорная цена
Профилактический ремонт подъездов (Составляется локальная смета)	1 этаж		15000	0,00	(применительно ) Составляется локальный сметный расчет.
Замена балконной плиты	шт		55000	0,00	(применительно ) Составляется локальный сметный расчет.
<b>6. Обслуживание дымоventилиционных каналов.</b>					
Ремонт оголовков, исправление кладки ДВК	1 кирпич		74	0,00	ТЕРр60-10-1
Прочистка вент. каналов	1м		71	0,00	ТЕРр 60-35-1
Ремонт штукатурки ДВК	м2		584	0,00	ТЕРр61-31-1
<b>7. Машины</b>					
Ассенизационная машина	час		1013	0,00	Калькуляция
ЗИЛ ММЗ -554 Е 026 НН	час		1013	0,00	Калькуляция
МТЗ-82 5920НХ (трактор)	час		1013	0,00	Калькуляция
Самосвал	маш/час		1013	0,00	Калькуляция
Автовышка	час		1266	0,00	Калькуляция
<b>Итого стоимость текущего ремонта</b>				<b>0,00</b>	<b>руб.</b>
Непредвиденные работы				0,00	руб.
<b>ВСЕГО стоимость текущего ремонта</b>				<b>0,00</b>	<b>рублей</b>

Начальник ЖЭУ